

A Kedvezményezett neve: Kartal Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: „A kartali Sportcsarnok és Sportpálya kiszolgáló épületének energetikai fejlesztése”

A szerződött támogatás összege: 80 272 417 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A beruházás egyik megvalósítási helyszíne a sportpálya kiszolgáló épülete, 2173 Kartal, Baross utca 2. hrsz.: 953 hrsz. alatt található. Az épületenergetikai korszerűsítés keretében, a 2173 Kartal Baross u. 2. szám alatt található ingatlan vonatkozásában a következő korszerűsítésre került sor: A padozat vonatkozásában a meglévő bontásra kerül, ezt követően EPS 100 hőszigetelő táblák kerültek elhelyezésre, amelyre új úsztatott kavicsbeton réteg és burkolat került. A homlokzaton a meglévő vakolat laza részeinek leverése és a homlokzat alapozása után kerültek fel az EPS 80 hőszigetelő táblák 15 cm vastagságban. A hőszigetelés tárcsás dűbelezéssel került felhelyezésre. A dűbelezést követően a hőszigetelő burkolat ragasztóba ágyazott üvegszövet háló erősítéssel került ellátásra, melyre vékonyvakolat díszítés került. A régi fa szerkezetű nyílászárók helyére korszerű műanyag 6 légkamrás profilszerkezetű nyílászárók kerültek behelyezésre. A nyílászárók beépítési hézagai huzatmentesen dagadó habbal kerültek kitöltésre, ezen túlmenően a szerkezetek mechanikus módon is rögzítésre kerültek a határoló szerkezetekhez. A lapos tető hőszigetelése során 20 cm vastagságban EPS 150 hőszigetelő lap került lefektetésre és rögzítésre az aljzathoz. A vízszigetelés megfelelő lejtéssel és 10 cm átlapolással került kiépítésre. A modifikált bitumenes lemez, ragasztással került rögzítésre az aljzathoz. A lapos tető hőszigetelési munkálatait követően elhelyezésre került egy 5,5 KW névleges teljesítményű 3 fázisú Fotovoltaikus rendszer.

A beruházás másik megvalósítási helyszíne, a sportcsarnok épülete, 2173 Kartal, Iskola tér 1. 795/2. hrsz. alatt található. A beruházás során homlokzat és lábazatszigeteléssel került javításra az épület energetikai állapota. A homlokzat falfelületén található laza részek leverése után a felület mélyalapozást kapott. Az alapozás után felragasztásra került az EPS 80 homlokzati polisztirol hőszigetelés 15 cm vastagságban. A lábazaton található laza részek leverése után a felület mélyalapozást kapott. Az alapozás után felragasztásra került a zárt cellás XPS hőszigetelés 10 cm vastagságban.

Projekt kezdő időpontja: 2020.05.28.

Projekt fizikai befejezés: 2020.11.06.

A projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00186

