



Kartal Nagyközség Önkormányzata

POLGÁRMESTERÉTŐL

2173 Kartal, Baross utca 103. polgarmester@kartal.hu

Előterjesztés előkészítésében közreműködött:
dr. Lukács Adrienn jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a 2026-2035. időtávra szóló gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű – szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 10 -11. § - a rendelkezik a víziközmű fejlesztésről.

A Vksztv. 11. § (1) bekezdése kimondja, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A Daköv Kft. elkészítette a 2026 - 2035 időszakra vonatkozóan Kartal közműves szennyvízelvezető rendszer (víziközmű – rendszer kódja: 22-30696-1-001-00-06) Gördülő Fejlesztési Tervének beruházási tervrészét, valamint felújítási és pótlási tervrészét.

Jelen gördülő fejlesztési terv beruházási tervrésze a Vksztv. 11. §., valamint az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet és a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

Amennyiben a Képviselő-testület a munkarészeket és így a Gördülő Fejlesztési Tervet jóváhagyja a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál lévő ügyintézés szintén a Daköv Kft. végzi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés áttanulmányozása után a határozati javaslatoknak megfelelően hozzák meg döntésüket.

Kartal, 2025. szeptember 17.

Oláh Klára Mária
polgármester

Látta: dr. Lukács Adrienn
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT
Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2025. (IX.....) számú önkormányzati határozata
Kartal Nagyközség Közműves Szennyvízelvezető Rendszer 2026-2035. évi gördülő
fejlesztési terv jóváhagyásáról

Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kartal Közműves Szennyvízelvezető Rendszer 2026 -2035 időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét.

Határidő: A Daköv Kft. értesítésére azonnal
Felelős: Oláh Klára Mária polgármester

Gördülő Fejlesztési Terv

2026.-2035. időtávra szóló

Beruházási Tervrész

Kartal

Közműves szennyvízelvezető rendszer

Víziközmű-rendszer kódja:

22-30696-1-001-00-06

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Kartal
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves szennyvízelvezetés
Víziközmű-rendszer kódja:	22-30696-1-001-00-06
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Kartal Nagyközség Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2026. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2027.-2035. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:

Szennyvízelvezető rendszer bemutatása:

Kartal település csatornahálózata
A rendszer kapacitása: 560 m³/d.

A település teljes belterületén kiépült az elválasztó rendszerű szennyvízcsatorna-hálózat.

A szennyvízcsatornák általában közterületen húzódnak, szilárd burkolatú, illetve földutak alatt, vagy útpadkában, illetve szélesebb utcákban közterületi zöldsávban.

A szennyvízelvezető rendszer gravitációs rendszerű, az egyes településrészekben összegyűjtött szennyvizeket közterületi átemelők továbbítják a Kartal 1 sz. végátemelőbe, amely átadja tisztításra a Kartal- Verseg közös szennyvíztisztító telepre. Ahol a település domborzati viszonyai nem tették lehetővé a gravitációs elvezetést, vagy vízfolyás, vasút vagy egyéb akadály miatt nem volt lehetőség a gravitációs elvezetésre, ott közbenső közterületi szennyvízátemelők épültek.

A csatornákon általában beton tisztítóaknak találhatók. Néhány utcában helyszűke miatt műanyag tisztítóidomok alkalmazása történt. A gravitációs közcsatornák többségében NA 200 mm-es KGPVC csőből épültek.

Kartal csatornahálózat utca szintű összesítője									
	Utcanév	Szakasz száma	Névleges átmérő m.méter	Hossz méter		Utcanév	Szakasz száma	Névleges átmérő m.méter	Hossz méter
1	Csokonai köz	1-5-0	NA 200	161,50	31	Császár u.	1-0-0	NA 200	1133,65
2	Ady Endre u.	1-5-0	NA 200	387,00			1-0-0	NA 300	570,00
		1-7-0	NA 200	189,50	32	Zrínyi u.	1-4-6,	NA 200	202,10
3	Alkotmány u.	1-1-0	NA 200	1371,73	33	Akácfa u.	1-9-1,	NA 200	96,10
4	Arany János u.	1-9-2,	NA 200	197,05	34	Bartók Béla u.	1-12-1,	NA 200	279,80
5	Bem u.	1-1-3,	NA 200	191,20			1-12-0	NA 200	70,10
6	Bocskai u.	1-3-1,	NA 200	146,00			1-11-3-1	NA 200	95,90
		1-3-0	NA 200	834,95			1-11-3,	NA 200	227,15
7	Dankó Pista u.	1-4-7,	NA 200	251,10	35	Béke u.	1-11-0	NA 200	1049,40
8	Baross u.	1-3-0	NA 200	367,10			1-12-3,	NA 200	158,15
		1-4-5,	NA 200	307,20	36	Deák Ferenc u.	1-11-1,	NA 200	367,95
		1-4-0	NA 200	695,70	37	Dózsa György u.	1-12-1,	NA 200	1061,57
		1-4-0	NA 200	255,90					
		1-9-0	NA 200	538,00			1-12-1-1	NA 200	76,40
		1-3-0	NA 150	347,30	38	Hóvirág u.	1-12-1-3	NA 200	165,70
		1-9-0	NA 150	264,60	39	Hunyadi u.	1-12-0	NA 200	110,20
		1-4-0-3	NA 150	363,23			1-11-3,	NA 200	622,55
		1-4-5,	NA 150	279,17			1-11-2,	NA 200	295,60
		1-4-5-1	NA 150	226,30	40	Ibolya u.	1-12-1,	NA 200	225,50
9	Hársfa u.	1-4-0	NA 200	172,10	41	Jókai u.	1-10-0	NA 200	284,30
10	Határ u.	1-4-6-1	NA 200	130,92	42	Sport u.	1-10-1,	NA 200	83,85
11	Iskola u.	1-0-0	NA 200	199,50	43	Mikszáth u.	1-9-1,	NA 200	382,85
12	József Attila u.	1-5-1,	NA 200	272,00	44	Orgona u.	1-11-0-1	NA 200	199,05
13	Kinizsi u.	1-8-0	NA 200	127,90			1-12-4,	NA 200	515,90
14	Kossuth Lajos u.	1-1-2,	NA 200	100,40	45	Rákóczi Ferenc u.	1-12-2,	NA 200	214,15
15	Kodály Zoltán u.	1-4-4,	NA 200	504,60			1-0-0	NA 200	1164,69
16	Könyves Kálmán u.	1-4-6,	NA 200	556,05			1-0-0	NA 150	594,40
17	Köztársaság u.	1-1-2,	NA 200	342,00			1-12-0	NA 200	622,20
18	Kun u.	1-6-0	NA 200	308,90					
19	Mártírok u.	1-4-0	NA 200	941,75					
20	Mátyás u.	1-4-6-2	NA 200	305,50	46	Szabadság	1-12-0	NA 200	825,85

						u.			
21	Nefelejcs u.	1-11-3,	NA 200	93,40	47	Széchenyi u.	1-12-1-6	NA 200	255,50
		1-12-0	NA 200	393,75	48	Táncsics u.	1-11-2,	NA 200	232,10
22	Szirom u.	1-1-1,	NA 200	247,00		Lehel u.		NA 200	360,0
23	Petőfi köz	1-4-3,	NA 200	174,90				összesen:	29645,20
		1-3-0-1	NA 200	210,30					
		1-3-0	NA 200	175,90					
24	Petőfi u.	1-4-10,	NA 200	378,15					
		1-5-0	NA 200	354,80					
25	Rozmaring u.	1-4-1,	NA 200	505,40					
26	Rózsa u.	1-4-4,	NA 200	164,50					
27	Dobó István u.	1-3-1-1	NA 200	253,70					
28	Szent István u.	1-3-3,	NA 200	316,29					
29	Árpád Fejedelem u.	1-3-0	NA 200	294,30					
		1-3-2,	NA 200	217,70					
		1-2-0	NA 200	127,70					
		1-2-0	NA 200	984,60					
30	Szőlő u.	1-4-5,	NA 200	514,00					

NA 150	
összesen:	2075,00
NA 300	
összesen:	570,00
NA 200	
összesen:	27000,20
összesen:	29645,20

NA 150	
összesen:	2075,00
NA 300	
összesen:	570,00
NA 200	
összesen:	27000,20
összesen:	29645,20

Üzemelő szennyvízátemelők a Kartal közműves szennyvízelvezető rendszerben:

sorsz.	Település	megnevezés	utca
1	Kartal	1.sz. végátemelő	Kartal Császár u. 193.
		2 db FLYGT NP 3152. HT 454	P2= 9 kW
2		2.sz. átemelő	Kartal Rákóczi u. 1.
		2 db FLYGT NP 3127. HT 484	P2= 5,9 kW
3		3.sz. átemelő	Kartal Kun u. 36.
		2 db FLYGT HT 3068 HT 212	P2= 2 kW
4		4.sz. átemelő	Kartal Hóvirág u.12.
		2 db FLYGT HT 3068 HT 210	P2= 2 kW
5		5.sz. átemelő	Kartal Ibolya u. 10.
		2 db FLYGT HT 3068 HT 212	P2= 2 kW
6		6.sz. átemelő	Kartal Petőfi köz. 1.
		2 db FLYGT MP 3068 HT 212	P2= 2 kW
7		7.sz. átemelő	Kartal Petőfi s. u. 7.
		2 db FLYGT CP 3085 MT 434	P2= 3,1 kW
8		8.sz. átemelő	Kartal Lehel u. 25.
		1 db FLYGT CP 3068 HT 212	P2= 2 kW

4./ A beruházási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

Az ellátásért felelős Kartal önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott a bérleti díj összege. Ennek értéke: 2.560 eFt.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	2.560	384	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
II. Ütemnél (9 éves időtartamra):	23.040	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve

5./ A beruházási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Kartal Nagyközség Önkormányzata, és a DAKÖV Kft., mint víziközmű-szolgáltató, a KRTL-SZV Gördülő Fejlesztési Tervében a Beruházási Tervrész I. Üteméhez műszaki feladatokat nem határoznak meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész I. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

6./ A beruházási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a II. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Kartal Nagyközség Önkormányzata, és a DAKÖV Kft., mint víziközmű-szolgáltató, a KRTL-SZV Gördülő Fejlesztési Tervében a Beruházási Tervrész II. Üteméhez műszaki feladatokat nem határoznak meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész II. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

Gördülő fejlesztési terv a 2026. - 2035. időszakra	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	KRTL-SZV közműves szennyvízelvezetés
Víziközmű-rendszer kódja: **	22-30696-1-001-00-06

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség		Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****	
				(eFt)	(eFt)		Kezdés	Befejezés	2026.	2027.-2035.
1.				0						
2.				0						
3.				0						
4.				0						
5.				0						
6.				0						
7.				0						
8.				0						
9.				0						
10.				0						

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	
I. ütem	0	I. ütem	0
II. ütem	0	II. ütem	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatási Állat a működési engedélyben megállapított VKR-kód
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
 **** a megfelelő időtávot x-szel kell jelölni

Gördülő Fejlesztési Terv

2026.-2035. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

Kartal

Közműves szennyvízelvezető rendszer

Víziközmű-rendszer kódja:

22-30696-1-001-00-06

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Kartal
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves szennyvízelvezetés
Víziközmű-rendszer kódja:	22-30696-1-001-00-06
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Kartal Nagyközség Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A felújítási pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2026. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2027.-2035. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:***Szennyvízelvezető rendszer bemutatása:***

Kartal település csatornahálózata
A rendszer kapacitása: 560 m³/d.

A település teljes belterületén kiépült az elválasztó rendszerű szennyvízcsatorna-hálózat.

A szennyvízcsatornák általában közterületen húzódnak, szilárd burkolatú, illetve földutak alatt, vagy útpadkában, illetve szélesebb utcákban közterületi zóldsávban.

A szennyvízelvezető rendszer gravitációs rendszerű, az egyes településrészekeken összegyűjtött szennyvizeket közterületi átemelők továbbítják a Kartal 1 sz. végátemelőbe, amely átadja tisztításra a Kartal- Verseg közös szennyvíztisztító telepre. Ahol a település domborzati viszonyai nem tették lehetővé a gravitációs elvezetést, vagy vízfolyás, vasút vagy egyéb akadály miatt nem volt lehetőség a gravitációs elvezetésre, ott közbenső közterületi szennyvízátemelők épültek.

A csatornákon általában beton tisztítóaknak találhatók. Néhány utcában helyszűke miatt műanyag tisztítóidomok alkalmazása történt. A gravitációs közcatornák többségében NA 200 mm-es KGPVC csőből épültek.

Kartal csatornahálózat utca szintű összesítője									
	Utcanév	Szakasz száma	Névleges átmérő m.méter	Hossz méter		Utcanév	Szakasz száma	Névleges átmérő m.méter	Hossz méter
1	Csokonai köz	1-5-0	NA 200	161,50	31	Császár u.	1-0-0	NA 200	1133,65
2	Ady Endre u.	1-5-0	NA 200	387,00			1-0-0	NA 300	570,00
		1-7-0	NA 200	189,50	32	Zrínyi u.	1-4-6,	NA 200	202,10
3	Alkotmány u.	1-1-0	NA 200	1371,73	33	Akácfa u.	1-9-1,	NA 200	96,10
4	Arany János u.	1-9-2,	NA 200	197,05	34	Bartók Béla u.	1-12-1,	NA 200	279,80
5	Bem u.	1-1-3,	NA 200	191,20			1-12-0	NA 200	70,10
6	Bocskai u.	1-3-1,	NA 200	146,00			1-11-3-1	NA 200	95,90
		1-3-0	NA 200	834,95			1-11-3,	NA 200	227,15
7	Dankó Pista u.	1-4-7,	NA 200	251,10	35	Béke u.	1-11-0	NA 200	1049,40
8	Baross u.	1-3-0	NA 200	367,10			1-12-3,	NA 200	158,15
		1-4-5,	NA 200	307,20	36	Deák Ferenc u.	1-11-1,	NA 200	367,95
		1-4-0	NA 200	695,70	37	Dózsa György u.	1-12-1,	NA 200	1061,57
		1-4-0	NA 200	255,90					
		1-9-0	NA 200	538,00			1-12-1-1	NA 200	76,40
		1-3-0	NA 150	347,30	38	Hóvirág u.	1-12-1-3	NA 200	165,70
		1-9-0	NA 150	264,60	39	Hunyadi u.	1-12-0	NA 200	110,20
		1-4-0-3	NA 150	363,23			1-11-3,	NA 200	622,55
		1-4-5,	NA 150	279,17			1-11-2,	NA 200	295,60
		1-4-5-1	NA 150	226,30	40	Ibolya u.	1-12-1,	NA 200	225,50
9	Hársfa u.	1-4-0	NA 200	172,10	41	Jókai u.	1-10-0	NA 200	284,30
10	Határ u.	1-4-6-1	NA 200	130,92	42	Sport u.	1-10-1,	NA 200	83,85
11	Iskola u.	1-0-0	NA 200	199,50	43	Mikszáth u.	1-9-1,	NA 200	382,85
12	József Attila u.	1-5-1,	NA 200	272,00	44	Orgona u.	1-11-0-1	NA 200	199,05
13	Kinizsi u.	1-8-0	NA 200	127,90			1-12-4,	NA 200	515,90
14	Kossuth Lajos u.	1-1-2,	NA 200	100,40	45	Rákóczi Ferenc u.	1-12-2,	NA 200	214,15
15	Kodály Zoltán u.	1-4-4,	NA 200	504,60			1-0-0	NA 200	1164,69
16	Könyves Kálmán u.	1-4-6,	NA 200	556,05			1-0-0	NA 150	594,40
17	Köztársaság u.	1-1-2,	NA 200	342,00			1-12-0	NA 200	622,20
18	Kun u.	1-6-0	NA 200	308,90					
19	Mártírok u.	1-4-0	NA 200	941,75					
20	Mátyás u.	1-4-6-2	NA 200	305,50	46	Szabadság	1-12-0	NA 200	825,85

						u.			
21	Nefelejcs u.	1-11-3,	NA 200	93,40	47	Széchenyi u.	1-12-1-6	NA 200	255,50
		1-12-0	NA 200	393,75	48	Táncsics u.	1-11-2,	NA 200	232,10
22	Szirom u.	1-1-1,	NA 200	247,00		Lehel u.		NA 200	360,0
23	Petőfi köz	1-4-3,	NA 200	174,90	összesen:				29645,20
		1-3-0-1	NA 200	210,30					
		1-3-0	NA 200	175,90					
24	Petőfi u.	1-4-10,	NA 200	378,15					
		1-5-0	NA 200	354,80					
25	Rozmaring u.	1-4-1,	NA 200	505,40					
26	Rózsa u.	1-4-4,	NA 200	164,50					
27	Dobó István u.	1-3-1-1	NA 200	253,70					
28	Szent István u.	1-3-3,	NA 200	316,29					
29	Árpád Fejedelem u.	1-3-0	NA 200	294,30					
		1-3-2,	NA 200	217,70					
		1-2-0	NA 200	127,70					
		1-2-0	NA 200	984,60					
30	Szőlő u.	1-4-5,	NA 200	514,00					

NA 150	
összesen:	2075,00
NA 300	
összesen:	570,00
NA 200	
összesen:	27000,20
összesen:	29645,20

NA 150	
összesen:	2075,00
NA 300	
összesen:	570,00
NA 200	
összesen:	27000,20
összesen:	29645,20

Üzemelő szennyvízátemelők a Kartal közműves szennyvízelvezető rendszerben:

sorsz.	Település	megnevezés	utca
1	Kartal	1.sz. végátemelő	Kartal Császár u. 193.
		2 db FLYGT NP 3152. HT 454	P2= 9 kW
2		2.sz. átemelő	Kartal Rákóczi u. 1.
		2 db FLYGT NP 3127. HT 484	P2= 5,9 kW
3		3.sz. átemelő	Kartal Kun u. 36.
		2 db FLYGT HT 3068 HT 212	P2= 2 kW
4		4.sz. átemelő	Kartal Hóvirág u.12.
		2 db FLYGT HT 3068 HT 210	P2= 2 kW
5		5.sz. átemelő	Kartal Ibolya u. 10.
		2 db FLYGT HT 3068 HT 212	P2= 2 kW
6		6.sz. átemelő	Kartal Petőfi köz. 1.
		2 db FLYGT MP 3068 HT 212	P2= 2 kW
7		7.sz. átemelő	Kartal Petőfi s. u. 7.
		2 db FLYGT CP 3085 MT 434	P2= 3,1 kW
8		8.sz. átemelő	Kartal Lehel u. 25.
		1 db FLYGT CP 3068 HT 212	P2= 2 kW

4./ A felújítási és pótlási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

Az ellátásért felelős Kartal önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott a bérleti díj összege. Ennek értéke: 2.560 eFt.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Felújításra és pótlásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	2.560	384	2.176
II. Ütemnél (9 éves időtartamra):	23.040	0	23.040

5./ A rendelkezésre álló pénzügyi források terhére, a leginkább indokolt fejlesztésekre történő felhasználásának bemutatása:

A GFT felújítási és pótlási tervrész (mindhárom ütemére vonatkozóan) készítési időszakában a DAKÖV Kft. figyelembe vette, a Kft. műszaki vezető szakemberek és munkatársak több éves víziközmű-üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a folyamatosan vezetett üzemnaplókban és munkalapokban rögzített hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatok alapján megvizsgálásra került, hogy a cég üzemelésében lévő Kartal szennyvízelvezető rendszernél, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt a Kartal szennyvízelvezető rendszernél kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2024. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2025.-2039. időtávra szóló GFT-ben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével állította össze a felújítási és pótlási tervrészénél, a tervezett feladatok fontossági sorrendjét.

6./ A felújítási és pótlási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg az I. ütemre: 2.176 eFt.

Az I. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1./ feladat: Irányítástechnikai felújítás

Az irányítástechnikai felújítás a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A feladat 2024 évről lett átütemezve, mivel a havária jelleggel elvégzett feladatok fontosabbak voltak. A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva: 2.176 eFt, forrása Használati díj.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére az I. ütem tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
<u>Irányítástechnikai felújítás</u>	<u>2.176</u>
Összesen:	2.176

Az I. ütemben tervezett feladatok nem engedély köteles tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

7./ A felújítási és pótlási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a II. ütemre: 23.040 eFt.

A II. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1./ feladat: Szennyvízszivattyúk pótlása

A rendszeren összesen 8 db szennyvízátemelő üzemel összesen 15 db szivattyúval. Jelenleg nem lehet meghatározni, hogy a II. ütem ideje alatt melyik szivattyú milyen mértékben használdik el.

A pótlás a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva: 14.295 eFt, forrása Használati díj

2./ feladat: Szennyvízátemelők gépészeti felújítása

A rendszeren összesen 8 db szennyvízátemelő üzemel. Jelenleg nem lehet meghatározni, hogy a II. ütem ideje alatt melyik milyen mértékben használdik el.

A gépészeti felújítás a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva: 8.745 eFt, forrása Használati díj

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a II. ütemben tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
Szennyvízszivattyúk pótlása	14.295
<u>Szennyvízátemelők gépészeti felújítása</u>	<u>8.745</u>
Összesen:	23.040

A II. ütemben tervezett forráshiányos feladatok összegzése:**1. feladat: Szennyvízátemelők irányítástechnikai felújítása**

A szennyvízátemelők irányítástechnikai felújítása a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján, műszaki becsléssel lett megadva.

Összege: 10.000 eFt. Forráshiányos feladat.

A II. ütemre tervezett forráshiányos feladatok összegzése:

Tervezett feladat megnevezése

Tervezett költség eFt.

<u>Szennyvízátemelők irányítástechnikai felújítása</u>	<u>10.000</u>
Összesen:	10.000

A II. ütemben tervezett feladatok nem engedélyes tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő fejlesztési terv a 2026.-2035. időszakra									
FELÜTTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZFOLGALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /víziközmű-szolgáltatás *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				DAKÖV Dabas és Környéke Vízgyű Kft.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				KRTI-SZV Közműves szennyvízelvezetés					
Víziközmű-rendszer kódja: **				22-30696-1-001-00-06					
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Víz jogi engedély kötelese a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)		Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtartam****
							Kezdés	Befejezés	
1.	Rendkívüli helyrebtől adódó feladatok elvégzése	Nem	Kartal Önkormányzat	384		Használati díj	2026. január	2026. december	x
2.	Irányítástechnikai felújítás	nem	Kartal Önkormányzat	2 176		Használati díj	2026. január	2026. december	x
3.	Szennyvízszivattyúk pótlása	nem	Kartal Önkormányzat	14 295		Használati díj	2027. január	2035. december	x
4.	Szennyvízátemelők gépészeti felújítása	nem	Kartal Önkormányzat	8 745		Használati díj	2027. január	2035. december	x
5.	Szennyvízátemelők irányítástechnikai felújítása	nem	Kartal Önkormányzat	6 000		Forráshány	2027. január	2035. december	x
6.									
7.									

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eft.)		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eft)	
I. ütem	2 176		2 560
II. ütem	29 040		23 040

* a megfelfő szőnyegsző szűkösseivel kell jőbőni
 ** a hivatal által a működési engedélyben megállapított Vár-kód
 *** aranyban pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshány" kifejezéssel
 **** a megfelfő időtartamot x-el kell jelölni